

공 증 별 집 계 표

공사명: Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명: ◆리조트◆(일반)

1 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증(%)	물 량(할 증포 함)
02	가 설 공 사					
56910111100	콘테이너가설사무소	6*3.0*2.6m, 6개월	동	1.000	0.0	1.000
56910131090	콘테이너가설창고	6*3.0*2.6m, 6개월	동	1.000	0.0	1.000
56910170120	조립식가설울타리(E.G.I 철판)	6개월, H=2.4m	M	350.000	0.0	350.000
56930110010	수평규준틀	평	개소	26.000	0.0	26.000
56930110020	수평규준틀	귀	개소	4.000	0.0	4.000
56930110090	내부말비계	3개월, 발돋움3.6m미만	M2	1,218.645	0.0	1,218.645
56930121030	강관동바리(벽식구조)	3개월, 4.2m이하	M2	1,218.645	0.0	1,218.645
56930130010	강관비계매기	3개월	M2	792.932	0.0	792.932
56930150040	CONC보양	살수	M2	1,792.000	0.0	1,792.000
56930150050	석재 .타일보양	하드롤지	M2	476.000	0.0	476.000
56930151010	건축물현장정리	철근CON'C조	M2	1,333.800	0.0	1,333.800
56930160020	먹매김	주택(고급)	M2	1,333.800	0.0	1,333.800
03	토 및 지정공사					
56930220010	터파기	보통토사, 백호0.7M3	M3	2,984.602	0.0	2,984.602
56930240110	되메우고 다지기(토사)	백호0.7M3+래머80kg, 다짐 15cm	M3	589.158	0.0	589.158
56930250042	잡석깔기지정	백호0.7M3+콤팩트 1.5톤	M3	38.139	0.0	38.139
56931810100	방습필름설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	476.740	0.0	476.740
56931863060	발포폴리스티렌 바닥깔기◆	비중0.03, 110mm	M2	476.740	0.0	476.740
56990300650	잔토처리	토사10km 백호0.7M3+덤프 15톤	M3	2,395.443	0.0	2,395.443
04	철근콘크리트공사					
56100607013	레미콘	서울, 25-18-12	M3	24.607	2.0	25.099
56100607021	레미콘	서울, 25-18-8	M3	28.604	2.0	29.176
56100607031	레미콘	서울, 25-24-15	M3	975.161	1.0	984.913
56801007021	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-10, SD35,40, 생산공장상차도	톤	24.711	3.0	25.452
56801007022	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-13, SD35,40, 생산공장상차도	톤	39.107	3.0	40.280
56801007023	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-16, SD35,40, 생산공장상차도	톤	37.402	3.0	38.524
56801007024	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-19, SD35,40, 생산공장상차도	톤	31.490	3.0	32.434
56801007025	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-22, SD35,40, 생산공장상차도	톤	4.994	3.0	5.143
56930330210	무근콘크리트타설/펌프카(21m)	슬럼프8~12.50m3미만 [65~75]	M3	24.607	0.0	24.607
56930330213	버림콘크리트타설/펌프카(21m)◆	슬럼프8~12.50m3미만 [65~75]	M3	28.604	0.0	28.604
56930332310	철근콘크리트타설/펌프카(21m)	슬럼프15, 300m3 이상 [65~75]	M3	975.161	0.0	975.161
56930360030	철근현장가공 및 조립♣	보통(미할증)	톤	137.704	0.0	137.704
56930370030	합판거푸집	3회	M2	189.000	0.0	189.000
56930370070	합판거푸집◆	합벽3회	M2	54.000	0.0	54.000
56930370080	합판거푸집	경사3회	M2	81.000	0.0	81.000
56930370085	알판거푸집	3회	M2	1,434.000	0.0	1,434.000
56930370160	유로폼	벽	M2	4,345.000	0.0	4,345.000

공 증 별 집 계 표

공사명 : Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명 : ◆리조트◆(일반)

2 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증(%)	물 량(할 증포 함)
56930370191	물끓기흡설치	면목	M	108.500	0.0	108.500
5693037025C	스 페 이 셔	슬라브.계단	M2	1,517.000	0.0	1,517.000
5693037026A	세퍼 레이터	옹벽	M2	2,528.000	0.0	2,528.000
5693037026B	세퍼 레이터	기둥	개소	2.000	0.0	2.000
56931858050	발포폴리스티렌 타설부착	SLAB,비중0.03,100mm	M2	455.810	0.0	455.810
06	조 적 공 사					
56200207001	시멘트벽돌	서울, 190*57*90 (C중2급)	매	86,424.171	5.0	90,745.380
56930510030	0.5B벽돌쌓기	10,000매이상	천매	67.251	0.0	67.251
56930512030	1.0B벽돌쌓기	10,000매이상	천매	19.173	0.0	19.173
56930570160	벽돌소운반	하이랜드	천매	86.424	0.0	86.424
5693068102A	콘크리트인방	100*200	M	37.500	0.0	37.500
5693068107A	콘크리트인방	200*200	M	38.800	0.0	38.800
07	방 수 공 사					
56400627101	에폭시코팅	0.3mm	M2	110.618	0.0	110.618
56931032110	시멘트 액체방수	바닥, 1종	M2	516.862	0.0	516.862
56931032410	시멘트 액체방수	벽, 2종	M2	191.340	0.0	191.340
5693104006F	우레탄방수	바닥.비노출	M2	565.122	0.0	565.122
5693104006G	우레탄방수	벽.비노출	M2	367.404	0.0	367.404
5693104006H	슈트방수◆	바닥.T=15mm.노출	M2	173.930	0.0	173.930
5693104006J	도막방수◆	벽.노출	M2	346.178	0.0	346.178
56931070080	신축줄눈설치(옥상)	SAW CUT+코킹	M	385.825	0.0	385.825
5693108006A	수밀코킹(5*10mm△)	실리콘,창호주위.외부.도아	M	773.280	0.0	773.280
5693108006B	수밀코킹(5*5mm△)	실리콘,창호주위.내부,목재창호	M	956.880	0.0	956.880
08	타 일 공 사					
56930822161	타일압착붙임.200*200*10T	바닥,바탕38mm+압5mm	M2	258.911	0.0	258.911
56930822162	타일압착붙임.200*200*10T(계단)	바닥,바탕38mm+압5mm	M2	82.712	0.0	82.712
56930822163	타일압착붙임.200*200*10T(발코)	바닥,바탕38mm+압5mm	M2	126.810	0.0	126.810
56930835111	타일압착붙임.200*200*10T	벽,바탕18mm+압6mm(백)	M2	402.120	0.0	402.120
09	석 공 사					
56930711021	화강석붙임(바닥)	버너30mm포천석,몰탈30mm	M2	7.320	0.0	7.320
56930730030	화강석붙임(디딤판)	버너300*30mm포천석,몰탈35mm	M	4.200	0.0	4.200
56930730100	화강석붙임(철판)	버너30mm포천석,몰탈25mm	M2	2.250	0.0	2.250
56930751212	자연석마루귀틀설치◆마블마감	T20*120mm,몰탈30mm	M	31.500	0.0	31.500
10	목 공 사					
55100027141	각재(角材)	라왕, 문틀재증기건조(재)	재	204.480	0.0	204.480
56930932151	걸레받이설치	MDF,H100*9mm, 인테리어필름	M	657.210	0.0	657.210
56930940010	문틀설치	1.0*2.0m	M2	34.020	0.0	34.020
56930940030	문선설치		M	91.800	0.0	91.800

공 증 별 집 계 표

공사명: Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명: ◆리조트◆(일반)

3 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증(%)	물 량(할 증포 함)
56930975151	강화온돌마루	10T	M2	639.777	0.0	639.777
11	금 속 공 사					
5693122001A	경량철골천정틀	M-BAR	M2	110.618	0.0	110.618
5693122001B	철근철골천정틀	철근보강천정틀,HD10@300	M2	967.488	0.0	967.488
5693122001C	아연도판널철선설치	천정	M2	967.488	0.0	967.488
56931222070	AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	82.980	0.0	82.980
56931223030	커텐박스설치(ㄱ형)	150*150*1.2t,STL.도장유	M	54.000	0.0	54.000
56931230020	와이어메쉬깔기	#8 -150*150	M2	410.130	0.0	410.130
5693126101T	스틸난간대	FB-50*9t*4줄@1200,H:900	M	39.000	0.0	39.000
5693126103B	스텐난간대♣지붕난간◆	FB-50*12T*1단,H:250	M	77.510	0.0	77.510
5693126103C	스텐난간대◆계단실(계단상세)	FB-38*12T*3단+Φ50원목,H:850	M	23.700	0.0	23.700
5693126103D	난간봉◆지붕파라넷입면참조	Φ200,H:350	개 소	35.000	0.0	35.000
56931274010	천정점검구설치	450*450 AL	개	15.000	0.0	15.000
56931280205	철근접합(주입식접착앵커철물)◆	HD-13 HIT HY-150 17MM	EA	516.000	0.0	516.000
56931280209	철근접합(주입식접착앵커철물)◆	HD-19 HIT HY-150 24MM	EA	118.000	0.0	118.000
5693128203K	스텐문틀설치(바닥)	W150*1.5T,코킹포함	M	16.200	0.0	16.200
12	미 장 공 사					
56931320020	모르타르바름	바닥20mm	M2	484.760	0.0	484.760
56931320050	모르타르바름	바닥30mm	M2	537.612	0.0	537.612
56931320090	모르타르바름	바닥60mm	M2	118.058	0.0	118.058
56931321060	모르타르바름	내벽18mm	M2	1,033.599	0.0	1,033.599
56931321120	모르타르바름	외벽24mm	M2	197.079	0.0	197.079
56931322021	초벌기계미장	천정10mm	M2	967.488	0.0	967.488
56931322022	초벌기계미장	천정15mm	M2	967.488	0.0	967.488
56931331020	콘크리트면마무리		M2	64.364	0.0	64.364
56931331021	콘크리트면마무리	벽체	M2	1,831.271	0.0	1,831.271
56931331022	콘크리트면마무리	외벽	M2	346.178	0.0	346.178
5693135101A	기계바닥미장	콘크리트바탕면	M2	410.130	0.0	410.130
56931370010	창틀주위모르타르충진		M	773.280	0.0	773.280
56931371011	판널히팅(T=110mm)	단60mm+몰탈40mm	M2	639.777	0.0	639.777
56931371012	판널히팅(T=110mm,육실용)	단60mm+몰탈20mm	M2	87.354	0.0	87.354
13	창 호 공 사					
53400337031	도어클로저	KS4호,표준형,60~85kg(K-640)	조	27.000	0.0	27.000
53400337261	도어클로저	KS4호,고급방화,60~85kg(K-2840)	조	4.000	0.0	4.000
53400357041	경첩	황동,4.5" *3.0(베어링2개)	개	54.000	0.0	54.000
56700107021	도어 핸들	스텐,9000.2MB	조	31.000	0.0	31.000
56700107061	도어 핸들	황동,8300	조	18.000	0.0	18.000
5670010736A	강화도아손잡이	고급	조	2.000	0.0	2.000

공 증 별 집 계 표

공사명: Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명: ◆리조트◆(일반)

4 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증 (%)	물 량 (할 증 포함)
56701047041	피벗힌지	140kg이하(K1400)	조	31.000	0.0	31.000
56701067071	플로어힌지(강화유리문)	KS3호, 105kg (K-8300)	조	2.000	0.0	2.000
56701147226	창호철물	오르내리꽃이쇠, 스텐, 150mm	개	4.000	0.0	4.000
56701147511	창호철물	도어스톱, 일자형 120mm	개	49.000	0.0	49.000
56931411010	도아체크달기(강재)	재료비 별도	개소	31.000	0.0	31.000
56931412010	플로아힌지설치	재료비 별도	개소	2.000	0.0	2.000
56931413010	도아록설치	원통형(목재문), 재료비 별도	개소	18.000	0.0	18.000
56931414010	도아록설치	원통형(철재문), 재료비 별도	개소	31.000	0.0	31.000
5693141X001	FSD01[ST'L240*40*1.6방청]	1.800 x 2.100 = 3.780	EA	2.000	0.0	2.000
5693141X003	PD01[고강도PVC시스뎀창호]	0.750 x 2.100 = 1.575	EA	15.000	0.0	15.000
5693141X004	PD02[고강도PVC시스◆변경]	0.800 x 2.100 = 1.680	EA	15.000	0.0	15.000
5693141X009	PW01[고강도PVC시스뎀창호]	2.000 x 2.100 = 4.200	EA	18.000	0.0	18.000
5693141X010	PW02[고강도PVC시스◆변경]	1.200 x 1.900 = 2.040	EA	15.000	0.0	15.000
5693141X011	PW03[고강도PVC시스◆변경]	1.200 x 2.210 = 2.652	EA	15.000	0.0	15.000
5693141X012	PW04[고강도PVC시스◆변경]	0.650 x 0.900 = 0.585	EA	16.000	0.0	16.000
5693141X013	PW05[고강도PVC시스◆변경]	0.850 x 1.220 = 1.037	EA	2.000	0.0	2.000
5693141X014	PW06[고강도PVC시스◆변경]	2.500 x 1.500 = 3.750	EA	1.000	0.0	1.000
5693141X015	PW07[고강도PVC시스◆변경]	1.800 x 1.200 = 2.160	EA	1.000	0.0	1.000
5693141X016	PW08[고강도PVC시스◆변경]	0.600 x 1.550 = 0.930	EA	6.000	0.0	6.000
5693141X035	SD01[ST'L240*45*1.6◆변경]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	27.000	0.0	27.000
5693141X041	SSD01[SST도어◆추가]	1.800 x 2.100 = 3.780	EA	1.000	0.0	1.000
5693141X042	WD01[목재도어150*45◆변경]	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	18.000	0.0	18.000
5693142019E	스텐창호(헤어라인)-문틀	100*50*1.5mm, ST'L1.6t보강	M	6.000	0.0	6.000
14	유 리 공 사					
56201107031	복층유리	투명, 22mm	M2	168.904	0.0	168.904
56700467081	강화유리문	투명, 손보호, 12mm*0.9*2.1m	개	2.000	0.0	2.000
56931511020	유리끼우기및닦기	복층유리16mm	M2	168.904	0.0	168.904
56931540010	유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	1,184.020	0.0	1,184.020
15	도 장 공 사					
56931621030	조합페인트칠	철재면2회.1급	M2	160.650	0.0	160.650
56931650030	수성페인트, 로올러칠	내벽2회.1급	M2	270.270	0.0	270.270
56931660040	크리어락카칠	목재면7회	M2	96.948	0.0	96.948
5693167001A	세라민페인트칠	2회	M	317.080	0.0	317.080
56931671031	핸디코트-내부벽용	T2, 내부용	M2	2,461.262	0.0	2,461.262
56931671032	핸디코트-내부천정용	T2, 내부용	M2	1,024.412	0.0	1,024.412
16	수 장 공 사					
56400017031	석고판	평보드, 9.5*900*2400mm(㎡)	M2	110.618	5.0	116.148
56401387033	샤워부스설치	1000*1800	개소	15.000	0.0	15.000

공 증 별 집 계 표

공사명: Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명: ◆리조트◆(일반)

5 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증(%)	물 량(할 증포 함)
56500407012	외벽단열마감재◆	100mm단열+메쉬+3T테라코트	M2	850.004	0.0	850.004
56500407112	외벽메쉬마감재	메쉬+3T테라코트	M2	415.119	0.0	415.119
56931771020	암면텍스붙임	12mm천정, 텍스포함	M2	110.618	0.0	110.618
56931843051	발포폴리스티렌 본드붙임	벽, 비중0.03, 110mm	M2	346.178	0.0	346.178
17	지붕맞춤통공사					
56931110011	점토기와잇기◆	L:500, 폭:상단170, 하단210	M2	173.930	0.0	173.930
56931110121	갈바후레싱◆외부창하부턱	W300*8t	M	32.200	0.0	32.200
56931121020	루프드레인설치	L형, 100mm	개소	4.000	0.0	4.000
56931123010	발코니드레인설치	PVC, 75mm	개소	18.000	0.0	18.000
56931133030	스텐레스선흠통	Ø100*1.5t	M	43.300	0.0	43.300
56931134020	PVC선흠통	VG1 Ø75	M	51.000	0.0	51.000
56931142010	스텐상자흠통	250*250*250*1.5t	EA	4.000	0.0	4.000
5693176300B	와이어판빌설치◆점토기와하부	130T	M2	173.930	0.0	173.930
28	골 재 비					
56100017032	모래	서울, 도착도	M3	0.010	0.0	0.010
56100047007	자갈	서울, 도착도, #57	M3	0.010	0.0	0.010
5610008710C	시멘트	건재상	포	0.010	0.0	0.010
56100117003	잡석	서울, 도착도, 지정용	M3	0.010	0.0	0.010
29	작 업 부 산 물					
96700017001	강설	고철, 작업설부산물	톤	4.131	0.0	4.131
30	운 반 비					
56990700140	철근운반비	L:40km, 트레일러20톤	톤	141.835	0.0	141.835
32	건설폐기물처리비					
56931970010	폐자재처리수수료	페콘크리트	톤	24.008	0.0	24.008
56931970054	폐자재처리수수료	혼합폐기물(소각50%, 처리50%)	톤	11.737	0.0	11.737
56931971074	건설폐기물수집·운반비	15톤덤프, 15km, 중간처리	톤	35.745	0.0	35.745

공 증 별 집 계 표

공사명 : Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명 : ◆저수조◆(일반)

6 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증(%)	물 량(할 증포 함)
02	가 설 공 사					
56930110010	수평기준틀	평	개소	2.000	0.0	2.000
56930110020	수평기준틀	귀	개소	4.000	0.0	4.000
56930110060	내부수평비계	3개월	M2	147.717	0.0	147.717
56930121040	강관동바리(벽식구조)	3개월,6.0m이하	M2	147.717	0.0	147.717
56930150040	CONC보양	살수	M2	328.260	0.0	328.260
56930151010	건축물현장정리	철근CON'C조	M2	164.130	0.0	164.130
56930160020	먹매김	주택(고급)	M2	164.130	0.0	164.130
03	토 및 지정공사					
56930220010	터파기	보통토사,백호0.7M3	M3	1,487.746	0.0	1,487.746
56930240110	되메우고 다지기(토사)	백호0.7M3+래머80kg, 다짐 15cm	M3	466.636	0.0	466.636
56930250042	잡석갈기지정	백호0.7M3+콤팩트 1.5톤	M3	14.152	0.0	14.152
56931810100	방습필름설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	176.900	0.0	176.900
56931863060	발포폴리스티렌 바닥갈기◆	비중0.03, 110mm	M2	176.900	0.0	176.900
56990300650	잔토처리	토사10km 백호0.7M3+덤프 15톤	M3	1,021.110	0.0	1,021.110
04	철근콘크리트공사					
56100607013	레미콘	서울, 25-18-12	M3	27.619	2.0	28.171
56100607021	레미콘	서울, 25-18-8	M3	10.614	2.0	10.826
56100607031	레미콘	서울, 25-24-15	M3	241.156	1.0	243.568
56801007021	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-10, SD35,40, 생산공장상차도	톤	0.430	3.0	0.442
56801007022	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-13, SD35,40, 생산공장상차도	톤	6.352	3.0	6.542
56801007023	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-16, SD35,40, 생산공장상차도	톤	4.450	3.0	4.583
56801007024	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-19, SD35,40, 생산공장상차도	톤	14.166	3.0	14.590
56801007025	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-22, SD35,40, 생산공장상차도	톤	3.569	3.0	3.676
56801007026	철근콘크리트용 봉강(이형철근)	HD-25, SD35,40, 생산공장상차도	톤	6.413	3.0	6.605
56930330210	무근콘크리트타설/펌프카(21m)	슬럼프8~12,50m3미만[65~75]	M3	27.619	0.0	27.619
56930330213	버림콘크리트타설/펌프카(21m)◆	슬럼프8~12,50m3미만[65~75]	M3	10.614	0.0	10.614
56930331910	철근콘크리트타설/펌프카(21m)	슬럼프 15, 100~300m3 미만[65~75]	M3	241.156	0.0	241.156
56930360030	철근현장가공 및 조립♣	보통(미할증)	톤	35.380	0.0	35.380
56930370030	합판거푸집	3회	M2	15.000	0.0	15.000
56930370085	알판거푸집	3회	M2	176.000	0.0	176.000
56930370160	유로폼	벽	M2	735.000	0.0	735.000
5693037025C	스 페 이 셔	슬라브.계단	M2	176.000	0.0	176.000
5693037026A	세 퍼 레이 터	옹벽	M2	298.000	0.0	298.000
56931858050	발포폴리스티렌 타설부착	SLAB, 비중0.03, 100mm	M2	171.120	0.0	171.120
07	방 수 공 사					
56400627101	에폭시코팅	0.3mm	M2	156.910	0.0	156.910
5693104006F	우레탄방수	바닥.비노출	M2	171.120	0.0	171.120

공 증 별 집 계 표

공사명: Z091008AB - 거제시 남부면 갈곶리 블루마우 리조트

동명: ◆저수조◆(일반)

7 Page

코 드	품 명	규 격	단 위	물 량	할 증(%)	물 량(할 증포 함)
5693104006J	도막방수◆	벽,노출	M2	264.161	0.0	264.161
5693104015E	침투성방수◆	바닥,2회	M2	156.910	0.0	156.910
5693104017E	침투성방수◆	벽,2회	M2	460.341	0.0	460.341
5693106108A	방수모르타르바름(트렌치)	바닥24mm	M2	14.620	0.0	14.620
5693106202A	방수모르타르바름(트렌치)	벽15mm	M2	14.620	0.0	14.620
11	금 속 공 사					
56931230020	와이어메쉬갈기	#8 -150*150	M2	171.120	0.0	171.120
5693123002A	와이어메쉬갈기(패드)	#8 -150*150	M2	28.920	0.0	28.920
56931252010	트렌치/내부	W200.1-25*5*3t, 아연도그레이팅	M	73.100	0.0	73.100
56931272050	스틸점검구뚜껑	1000*1000.1-50*5*3 아연GT	개	1.000	0.0	1.000
12	미 장 공 사					
56931320020	모르타르바름	바닥20mm	M2	342.240	0.0	342.240
56931320090	모르타르바름	바닥60mm	M2	156.910	0.0	156.910
56931321060	모르타르바름	내벽18mm	M2	460.341	0.0	460.341
56931331010	쇠흠손마감		M2	28.920	0.0	28.920
56931331020	콘크리트면마무리		M2	156.910	0.0	156.910
56931331021	콘크리트면마무리	벽체	M2	282.990	0.0	282.990
56931331022	콘크리트면마무리	외벽	M2	264.161	0.0	264.161
5693135101A	기계바닥미장	콘크리트바탕면	M2	171.120	0.0	171.120
15	도 장 공 사					
56931650030	수성페인트,로울러칠	내벽2회.1급	M2	275.680	0.0	275.680
56931650120	수성페인트,로울러칠	내천정2회.1급	M2	156.910	0.0	156.910
5693167001A	세라민페인트칠	2회	M	72.100	0.0	72.100
16	수 장 공 사					
56931843051	발포폴리스티렌 본드붙임	벽,비중0.03,110mm	M2	264.161	0.0	264.161
28	골 재 비					
56100017032	모래	서울, 도착도	M3	0.010	0.0	0.010
56100047007	자갈	서울, 도착도, #57	M3	0.010	0.0	0.010
5610008710C	시멘트	건재상	포	0.010	0.0	0.010
56100117003	잡석	서울, 도착도, 지정용	M3	0.010	0.0	0.010
29	작 업 부 산 물					
96700017001	강설	고철, 작업설부산물	톤	1.061	0.0	1.061
30	운 반 비					
56990700140	철근운반비	L:40km, 트레일러20톤	톤	36.441	0.0	36.441
32	건설폐기물처리비					
56931970010	폐자재처리수수료	폐콘크리트	톤	2.954	0.0	2.954
56931970054	폐자재처리수수료	혼합폐기물(소각50%,처리50%)	톤	1.444	0.0	1.444
56931971074	건설폐기물수집·운반비	15톤덤프,15km,중간처리	톤	4.398	0.0	4.398